

## Aménagements de la Place Lulli, des rues Sainte et Grignan

*Inauguration du 30 novembre 2011*



## **Aménagements de la Place Lulli, des rues Sainte et Grignan**

Dans la perspective de l'année 2013 où Marseille sera capitale Européenne de la Culture, il était important de faire le lien entre l'espace culturel de l'Opéra et les commerces de la Place Lulli et des rues Sainte et Grignan.

En préalable du prochain chantier du Vieux-Port, il a été retenu de traiter les rues Sainte et Grignan en "plateau unique" et de libérer l'espace de la place Lulli en réalisant une esplanade d'envergure, redonnant ainsi aux piétons des lieux de promenade et dynamisant les activités commerciales et culturelles.

Dans le but d'améliorer le cadre de vie, l'implantation de conteneurs enterrés sur la Place Lulli et rue Sainte a également été réalisée. Ce dispositif bien adapté à l'habitat urbain apporte des solutions en termes de gestion des quantités de déchets mais aussi d'esthétisme, sur des sites touristiques et très urbanisés. Il permet ainsi d'allier proximité du service et intégration dans le paysage urbain.

### **Caractéristiques techniques**

#### **Rues Sainte et Grignan :**

Chaussées : 140 mètres de long et 9 mètres de large chacune, traitées en plateau unique, composé d'un caniveau central en pierre calcaire flammée et d'un revêtement de mortier bitumeux rouge. La voie unique de circulation est bordée de potelets et de barrières, libérant ainsi des cheminements piétonniers de 3 mètres de large.

Conteneurs enterrés : 2 sites de 2 conteneurs de 5m<sup>3</sup> ont été implantés rue Sainte.

#### **Place Lulli :**

Dimensions : 70 mètres de longueur et 20 mètres de largeur.

Le projet a consisté à :

- réaliser un large espace piéton bordé de marronniers rouges ;
- créer une voie de circulation en sens unique entre la rue Grignan et la rue Sainte ;
- créer une aire de stationnement pour les livraisons et les deux-roues ainsi que deux places de stationnement PMR ;
- implanter un site de 4 conteneurs enterrés : deux de 5m<sup>3</sup> pour les ordures ménagères, un de 3m<sup>3</sup> pour le verre et un de 4m<sup>3</sup> pour le biflux (emballages et papier).

### **Planning des travaux**

Les travaux se sont déroulés sur 8 mois, entre juillet 2010 et février 2011.

**Coût des travaux** : 900 000 € entièrement pris en charge par la Communauté urbaine MPM.